



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสำนักงาน อาคารจัดเก็บพัสดุ และบริเวณพื้นที่โดยรอบ
อบต.โคราช (งานปรับปรุงอาคารจัดเก็บพัสดุ) บ้านหัวบึง หมู่ที่ ๕ ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
อาคารสำนักงาน อาคารจัดเก็บพัสดุและบริเวณพื้นที่โดยรอบ อบต.โคราช (งานปรับปรุงอาคารจัดเก็บพัสดุ) บ้าน
หัวบึง หมู่ที่ ๕ ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา วงเงินงบประมาณ ๕๗๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ด
หมื่นบาทถ้วน) นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ที่ ๒๓๓ / ๒๕๖๔
ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว และเห็นชอบราคากลาง ในวงเงิน
๕๘๒,๐๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามแบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ที่แนบมา
พร้อมนี้

จึงขอประกาศเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการดังกล่าว ตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ของกองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เดือนกันยายน ๒๕๖๑

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุชาติ ยาวิษฐ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

- ๒ ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสำนักงาน อาคารจัดเก็บพัสดุ และบริเวณพื้นที่โดยรอบ อบต.โคราช (งานปรับปรุงอาคารจัดเก็บพัสดุ) หมู่ที่ ๕ บ้านหัวบึง ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๗๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารจัดเก็บพัสดุ พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๘ ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.โคราชกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๕๘๒,๐๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------|
| ๗.๑ นางภิญโญ ศิลปะ | ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายจะเด็ด ไชยเสน | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๗.๓ นายสักติยา เวียงจะบก | ตำแหน่ง นายช่างโยธา | กรรมการ/เลขาฯ |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นางภิญโญ ศิลปะ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายจะเด็ด ไชยเสน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขาฯ

นายสักติยา เวียงจะบก

นายช่างโยธา

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ **ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสำนักงานอาคารเก็บพัสดุและบริเวณพื้นที่โดยรอบ อบต.โคราช**

ปริมาณงาน **พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 88 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์อย่างละ 1 ป้าย** ตามแบบ **อบต.กำหนด**

สถานที่ก่อสร้าง **องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา**

ประมาณการ วันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 ราคาน้ำมัน 29.16 บาท ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2564

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานอาคาร	397,319.70	1.3056	518,740.60	Factor F = 1.3056
2	หมวดงาน อื่นๆ	63,760.00		63,760.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ป้ายโครงการ				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0%
					- เงินประกันผลงาน 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			582,500.60	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณ			582,000.00	
	(ห้าแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)				

พื้นที่ก่อสร้าง 88 ม.

ราคาต่อหน่วย 1 ตร.ม. 6,613.64 ม.

(ลงชื่อ).....**สิริจก**.....ประมาณการ

(นายสัักตยา เวียงจะบก)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|------------------------|-------------|
| 1 นางภิญโญ ศิลปะ | ปลัด อบต. |
| 2 นายจะเด็ด ไชยเสน | ผอ.กองช่าง |
| 3 นายสัักตยา เวียงจะบก | นายช่างโยธา |

นายช่างโยธา

ประธานฯ

กรรมการ

กรรมการ/เลขานุการ

เรียน เพื่อโปรดพิจารณา

เห็นชอบให้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง

พิจารณา/ตรวจ

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นายจะเด็ด ไชยเสน)

(นางภิญโญ ศิลปะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายสุชาติ ยาวิษฐ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช

ปริมาณงาน พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 88 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์อย่างละ 1 ป้าย ตามแบบ อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการ วันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 ราคาน้ำมัน 29.16 บาท ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2564

หน้า 1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ต้นทุน	Factor F	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาวัสดุ	รวมเงิน	ค่าแรง	รวมเงิน				
1	หมวดงานรื้อถอน										
	กระเบื้องลอนคู่	68.00	ตร.ม.		-	30.00	2,040.00	2,040.00	1.3056	2,663.42	
	โครงหลังคาเหล็ก	32.00	ตร.ม.		-	70.00	2,240.00	2,240.00	1.3056	2,924.54	
	รื้อถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบ 2 ช่องเปิด	4.00	ชุด		-	95.00	380.00	380.00	1.3056	496.13	
	ประตูเหล็กยึด 2 ชุด	12.00	ตร.ม.		-	120.00	1,440.00	1,440.00	1.3056	1,880.06	
	รื้อถอนบานประตูไม้เปิดคู่และปรับบานติดตั้งคืน	1.00	ชุด		-	120.00	120.00	120.00	1.3056	156.67	
	รื้อคาน คสล.	0.48	ตัน		-	600.00	288.00	288.00	1.3056	376.01	
	รื้อผนังก่ออิฐ	1.80	ตร.ม.		-	40.00	72.00	72.00	1.3056	94.00	
	รื้อพื้น คสล.	23.00	ตร.ม.		-	97.00	2,231.00	2,231.00	1.3056	2,912.79	
	รวม หมวดงานรื้อถอน(1)							8,811.00		11,503.64	
2	หมวดงานโครงสร้าง									-	
	ดินชุด	3.70	ลบม.		-	99.00	366.30	366.30	1.3056	478.24	
	ดินถม	9.80	ลบม.	73.00	715.40	99.00	970.20	1,685.60	1.3056	2,200.72	
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.50	ลบม.	1,657.76	828.88	391.00	195.50	1,024.38	1.3056	1,337.43	
	ทรายหยาบ(คิด 30 ก.ม.)	5.00	ลบม.	500.11	2,500.55	99.00	495.00	2,995.55	1.3056	3,910.99	
	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	8.60	ลบม.	1,889.00	16,245.40	391.00	3,362.60	19,608.00	1.3056	25,600.20	
	เหล็กเส้น DB 12 มม. จำนวน 33 ส.	293.04	กก.	23.04	6,751.64	3.30	967.03	7,718.67	1.3056	10,077.50	
	เหล็กเส้น RB 6 มม. จำนวน 87 ส.	193.14	กก.	25.67	4,957.90	4.10	791.87	5,749.78	1.3056	7,506.91	
	เหล็กเส้น RB 9 มม. จำนวน 10 ส.	50.00	กก.	23.87	1,193.50	4.10	205.00	1,398.50	1.3056	1,825.88	
	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	11.00	กก.	84.12	925.32		-	925.32	1.3056	1,208.10	
	แบบไม้รวมคร่าวไม้	13.00	ตร.ม.	155.46	2,020.98	133.00	1,729.00	3,749.98	1.3056	4,895.97	
	ตะปู	3.00	กก.	60.00	180.00		-	180.00	1.3056	235.01	
	รวม หมวดงานโครงสร้าง(2)							45,402.08		59,276.95	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง 1+2 (บาท)							54,213.08		70,780.59	

ปริมาณงาน พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 88 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์อย่างละ 1 ป้าย ตามแบบ อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการ วันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 ราคาน้ำมัน 29.16 บาท ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2564

หน้า 2

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ต้นทุน	Factor F	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาวัสดุ	รวมเงิน	ค่าแรง	รวมเงิน				
	ยอดยกมา							54,213.08		70,780.59	
3	หมวดงานโครงหลังคา										
3.1	แผ่นหลังคาลอนสเปน	43.30	ตร.ม.	260.00	11,258.00	70.00	3,031.00	14,289.00	1.3056	18,655.72	
	ต่อจันทันเหล็ก 0.60 ม. C 100x50x20x2.3 มม	2.00	ส.	823.60	1,647.20	235.00	470.00	2,117.20	1.3056	2,764.22	
	แปเหล็กสำเร็จรูปเว้นเส้นกว้าง 55 มม. x 25 มม. ยาว 4 ม.	25.00	ส.	169.00	4,225.00	50.00	1,250.00	5,475.00	1.3056	7,148.16	
	เหล็กเสริมแป C 75x45x15x2.3 มม. (นน.21กก./ส)	2.00	ส.	642.76	1,285.52	210.00	420.00	1,705.52	1.3056	2,226.73	
	เหล็กรับจันทัน C 100x50x20x2.3 มม. (นน.23.5กก./ส)	2.00	ส.	823.60	1,647.20	235.00	470.00	2,117.20	1.3056	2,764.22	
	ครอบสันสังกะสีเหล็กพับ(สีน้ำเงิน)	9.00	ม.	85.00	765.00			765.00	1.3056	998.78	
3.2	หลังคาเมทโรซินลอนเหลี่ยม	52.00	ตร.ม.	130.00	6,760.00	70.00	3,640.00	10,400.00	1.3056	13,578.24	
	แปเหล็ก C 75x45x15x2.3 มม. (นน.21กก./ส)	10.00	ส.	642.76	6,427.60	210.00	2,100.00	8,527.60	1.3056	11,133.63	
	จันทันเหล็ก C 100x50x20x2.3 มม. (นน.23.5กก./ส)	10.00	ส.	823.60	8,236.00	235.00	2,350.00	10,586.00	1.3056	13,821.08	
	อกไก่เหล็ก C 100x50x20x2.3 มม. (นน.23.5กก./ส)	2.00	ส.	823.60	1,647.20	235.00	470.00	2,117.20	1.3056	2,764.22	
	ตั้งเหล็ก C 100x50x20x2.3 มม. (นน.23.5กก./ส)	1.00	ส.	823.60	823.60	235.00	235.00	1,058.60	1.3056	1,382.11	
	สกรู	156.00	ตัว	3.00	468.00		-	468.00	1.3056	611.02	
	แผ่นรีดลอน(ลบมุม)	5.00	ม.	55.00	275.00		-	275.00	1.3056	359.04	
	ท่อระบายน้ำฝน PVC Ø 4" ชั้น 8.5	1.00	ส.	583.00	583.00	216.00	216.00	799.00	1.3056	1,043.17	
	รางระบายน้ำสแตนเลส ขนาด 6"	8.00	ม.	860.00	6,880.00			6,880.00	1.3056	8,982.53	
3.3	กระเบื้องลอนคู่(ช่วงต่อชายคา)	4.80	ตร.ม.		-	45.00	216.00	216.00	1.3056	282.01	
	จันทันเหล็ก C 100x50x20x2.3 มม.	1.00	ส.	823.60	823.60	235.00	235.00	1,058.60	1.3056	1,382.11	
	แปเหล็ก C 100x50x20x2.3 มม.	1.00	ส.	823.60	823.60	235.00	235.00	1,058.60	1.3056	1,382.11	
	เชิงชาย 1"x8" ยาว 4 ม. จำนวน 2 แผ่น	8.00	ม.	77.00	616.00	45.00	360.00	976.00	1.3056	1,274.27	
	งานสีน้ำมัน	45.00	ตร.ม.	48.00	2,160.00	35.00	1,575.00	3,735.00	1.3056	4,876.42	
	รวม หมวดงานหลังคา(3)							74,624.52		97,429.77	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง 1+2+3 (บาท)							128,837.60		168,210.37	

ปริมาณงาน พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 88 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์อย่างละ 1 ป้าย ตามแบบ อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการ วันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 ราคาน้ำมัน 29.16 บาท ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2564

หน้า3

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ต้นทุน	Factor F	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาวัสดุ	รวมเงิน	ค่าแรง	รวมเงิน				
	ยอดยกมา							128,837.60		168,210.37	
4	หมวดงานผนัง										
	ผนังก่ออิฐบล็อก	66.00	ตรม.	100.00	6,600.00	65.00	4,290.00	10,890.00	1.3056	14,217.98	
	งานฉาบปูน	138.00	ตรม.	70.00	9,660.00	82.00	11,316.00	20,976.00	1.3056	27,386.27	
	แผ่นดิวบอร์ด เซาะร่อง 3 นิ้ว (ผนังซีเมนต์)	24.00	ตรม.	220.00	5,280.00	108.00	2,592.00	7,872.00	1.3056	10,277.68	
	ผนังก่ออิฐมวลเติมแผ่น	10.00	ตรม.	462.00	4,620.00	167.00	1,670.00	6,290.00	1.3056	8,212.22	
	ฉากันห้อง ขนาด 0.90x1.20 ม.	5.00	ชุด	1,800.00	9,000.00	540.00	2,700.00	11,700.00	1.3056	15,275.52	
	รางเซาะร่อง pvc กว้าง 20 มม. ยาว 2 ม.	32.00	เส้น	47.00	1,504.00	28.00	896.00	2,400.00	1.3056	3,133.44	
	ผนังติดดิวบอร์ด เซาะร่อง 3 นิ้ว เคร่าเหล็ก 25x25x1.6	41.00	ตรม.	290.00	11,890.00	108.00	4,428.00	16,318.00	1.3056	21,304.78	
	สีน้ำ	213.00	ตรม.	35.00	7,455.00	30.00	6,390.00	13,845.00	1.3056	18,076.03	
	รวม หมวดงานผนัง(4)				-			90,291.00		117,883.93	
5	งานพื้นผิว				-						
	งานพื้นผิวขัดมัน	42.00	ตรม.	40.00	1,680.00	40.00	1,680.00	3,360.00	1.3056	4,386.82	
	พื้นลามิเนตไม้พร้อมกาว	42.00	ตรม.	528.00	22,176.00	90.00	3,780.00	25,956.00	1.3056	33,888.15	
	พื้นขัดหยาบ	57.00	ตรม.		-	30.00	1,710.00	1,710.00	1.3056	2,232.58	
	กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24"x24"	9.00	ตรม.	416.00	3,744.00	222.00	1,998.00	5,742.00	1.3056	7,496.76	
	จุ่มกบ้นโดสแตนเลส ยาว 2 ม.	2.00	เส้น	199.00	398.00	80.00	160.00	558.00	1.3056	728.52	
	ราวจับผู้พิการสแตนเลสทางขึ้น	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	70.00	70.00	1,570.00	1.3056	2,049.79	
	รวม พื้นผิว (5)							38,896.00		50,782.62	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง 1+2+3+4+5 (บาท)							258,024.60		336,876.91	

ปริมาณงาน พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 88 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์อย่างละ 1 ป้าย ตามแบบ อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการ วันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 ราคาน้ำมัน 29.16 บาท ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2564

หน้า 4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ต้นทุน	Factor F	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาวัสดุ	รวมเงิน	ค่าแรง	รวมเงิน				
	ยอดยกมา							258,024.60		336,876.91	
6	งานฝ้าเพดาน										
	ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม. โคร้าเคร้าเอ็ม	42.00	ตรม.	340.00	14,280.00	102.00	4,284.00	18,564.00	1.3056	24,237.16	
	บาร์ ระยะ 0.60x1.20 ม. ยกหลุม 0.20 ม				-		-	-	1.3056	-	
	ฝ้าเพดานดูร่าบอร์ด เซาะร่อง 3 นิ้ว (ทาสีน้ำ)	6.00	ตรม.	385.00	2,310.00	108.00	648.00	2,958.00	1.3056	3,861.96	
	โครงเคร้าเหล็กกล่อง 1"x1" หนา 2 มม.				-		-	-	1.3056	-	
	ฝ้าเพดานชนิดกันความชื้นมีรูระบาย โครงเคร้าซิลาย	26.00	ตรม.	255.00	6,630.00	88.00	2,288.00	8,918.00	1.3056	11,643.34	
	สีน้ำ	74.00	ตรม.	35.00	2,590.00	30.00	2,220.00	4,810.00	1.3056	6,279.94	
	บัวมอบฝ้าภายใน pvc	28.00	ม.	70.00	1,960.00	38.00	1,064.00	3,024.00	1.3056	3,948.13	
	บัวมอบฝ้าภายนอก	46.00	ม.	55.00	2,530.00	41.00	1,886.00	4,416.00	1.3056	5,765.53	
	รวม งานฝ้าเพดาน(6)							42,690.00		55,736.06	
7	งานประตูหน้าต่าง							-		-	
	W1	2.00	ชุด	7,900.00	15,800.00	2,370.00	4,740.00	20,540.00	1.3056	26,817.02	
	W2	4.00	ชุด	4,100.00	16,400.00	1,230.00	4,920.00	21,320.00	1.3056	27,835.39	
	D1	2.00	ชุด	9,700.00	19,400.00	2,910.00	5,820.00	25,220.00	1.3056	32,927.23	
	รวม งานประตูหน้าต่าง (7)							67,080.00		87,579.65	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง1+2+3+4+5+6+7(บาท)							367,794.60		480,192.63	

ปริมาณงาน พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 88 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์อย่างละ 1 ป้าย ตามแบบ อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการ วันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 ราคาน้ำมัน 29.16 บาท ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2564

หน้า5

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		ต้นทุน	Factor F	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาวัสดุ	รวมเงิน	ค่าแรง	รวมเงิน				
	ยอดยกมา							367,794.60		480,192.626	
8	งานไฟฟ้า										
	_หลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x40 w โคมพาแนล แบบฝังฝ้า	5.00	ชุด	1,450.00	7,250.00	150.00	750.00	8,000.00	1.3056	10,444.80	
	_หลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x40 w ขาเหล็กพับ	4.00	ชุด	230.00	920.00	135.00	540.00	1,460.00	1.3056	1,906.18	
	_หลอดดาวไลน์ 18 w โคมดาวไลน์ชนิดฝังฝ้าเพดาน	18.00	ชุด	319.00	5,742.00	115.00	2,070.00	7,812.00	1.3056	10,199.35	
	_เต้ารับไฟฟ้าสามตา จำนวน 2 เต้ารับ	14.00	ชุด	100.00	1,400.00	90.00	1,260.00	2,660.00	1.3056	3,472.90	
	สวิตช์ไฟฟ้า จำนวน 1 สวิตช์	1.00	ชุด	70.00	70.00	80.00	80.00	150.00	1.3056	195.84	
	สวิตช์ไฟฟ้า จำนวน 2 สวิตช์	5.00	ชุด	100.00	500.00	90.00	450.00	950.00	1.3056	1,240.32	
	สวิตช์ไฟฟ้า จำนวน 3 สวิตช์	1.00	ชุด	135.00	135.00	100.00	100.00	235.00	1.3056	306.82	
	_กล่องควบคุมไฟฟ้า สามารถควบคุม สวิตช์-เต้ารับ	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	300.00	300.00	2,800.00	1.3056	3,655.68	
	ไฟฟ้า และเมตไฟฟ้า				-		-	-		-	
	สายไฟฟ้าขนาด 2 x 2.5 ตร.มม	80.00	ม.	14.86	1,188.80		-	1,188.80	1.3056	1,552.10	
	สายไฟฟ้าขนาด 2 x 1.5 ตร.มม	80.00	ม.	9.12	729.60		-	729.60	1.3056	952.57	
	ท่อร้อยสายไฟผนังพร้อมอุปกรณ์ยึดท่อ	18.00	ท่อน	196.65	3,539.70		-	3,539.70	1.3056	4,621.43	
	รวม งานไฟฟ้า(8)				-			29,525.10		38,547.97	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง 1+2+3+4+5+6+7+8 (บาท)							397,319.70		518,740.60	
9	งานอื่นๆ				-						
	เครื่องปรับอากาศ 18,000 บีทียู (รวมติดตั้ง)	2.00	เครื่อง	27,800.00	55,600.00			55,600.00		55,600.00	
	ตัวอักษรสแตนเลส	34.00	ตัวอักษร	240.00	8,160.00			8,160.00		8,160.00	
								63,760.00		63,760.00	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง 1+2+3+4+5+6+7+8+9(บาท)									582,500.60	

หมายเหตุ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด นครราชสีมา เดือน กรกฎาคม ปี 2564

ราคาค่าแรงมาจากกรมบัญชีกลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร พศกจิกายน 2559