



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช
เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช จะดำเนินการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านวังวน (สายบ้านนายยง สนสูงเนิน ถึงบ้านนางเกตุมณี คีรี) ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ที่ ๔๒ / ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว และเห็นชอบราคากลาง ในวงเงิน ๒๐๒,๐๐๐ บาท (สองแสนสองพันบาทถ้วน) ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายสุชาติ ยาวิษฐ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๒ บ้านวังวน (สายบ้านนายง สนสูงเนิน - บ้านนางเกตุมณี คีรี) ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช

๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๑,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๓ ลักษณะงานโดยสังเขป รื้อถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๔ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๓๖ ตร.ม. แล้ว เทถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๔ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๓๖ ตร.ม. ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย

๔ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙

เป็นเงิน ๒๐๒,๐๐๐ บาท (สองแสนสองพันบาทถ้วน)

๕ บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวภิญโญ บุญโท	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายจะเด็ด ไชยเสน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นายอรรถพร คะลา	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นางสาวภิญโญ บุญโท
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายจะเด็ด ไชยเสน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายอรรถพร คะลา
นายช่างโยธา

โครงการ

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านนายง สนสูงเนิน - บ้านนางเกตุมนี คีรี)

ปริมาณงาน

รื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 84.00 ม. หนา 0.15 ม.(หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 336.00 ตร.ม.)

เทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 84.00 ม. หนา 0.15 ม.(หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 336.00 ตร.ม.)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)		
1	งานกรุยทางวางป่า		ตร.ม.	-	-	-	
2	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	336.00	ตร.ม.	-	1.63	547.68	
3	งานดินตัด		ลบ.ม.	-	-	-	
4	งานดินถม		ลบ.ม.	-	-	-	
5	งานทรายรองพื้น	16.80	ลบ.ม.	479.20	99.00	9,713.76	
6	งานคอนกรีต	50.40	ลบ.ม.	1,834.85	306.00	107,898.84	
7	งานเหล็กเสริม						
	7.1 Dowel Bar (RB 19 mm)	0.17	ตัน	15,014.02	2,900.00	3,020.09	
	7.2 Tie Bar (DB 12 mm)	-	ตัน	16,942.62	2,900.00	-	
	7.3 Wire mesh (20x20x4 mm)	336.00	ตร.ม.	25.00	5.00	10,080.00	
8	แผ่นโฟรม	1.40	แผ่น	25.00	-	35.00	
9	ยางมะตอย	25.20	ลิตร	20.00	-	504.00	
10	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	67.20	เมตร	-	12.75	856.80	
11	งานไม้แบบ	12.60	ตร.ม.	107.29	133.00	3,027.65	
12	หินคลุกไหลทาง	-	ลบ.ม.	296.73	-	-	
13	ลูกรังรองพื้นทาง	-	ลบ.ม.	-	-	-	
14	งานระบายน้ำ						
	14.1 ท่อลอดถนน คสล.						
	- ขนาด dia 0.60x1.00 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	
	- ขนาด dia 0.80x1.00 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	
	- ขนาด dia 1.00x1.00 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	
15	งานรื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	336.00	ตร.ม.	-	70.00	23,520.00	
รวมค่างานต้นทุน						159,203.82 บาท	

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณราคา

(นายอรรถพร คะลา)

ตำแหน่ง

นายช่างโยธา

ค่างานต้นทุน

ราคาน้ำมันโซล่าเซลล์ลิตรละ

22.50 บาท

รายละเอียดการถอดแบบประมาณราคา ใช้ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.5/ว399 และ ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/41578 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558

งานไม้แบบ

วัสดุ ที่ใช้	ปริมาณ ต่อหน่วย	% เผื่อ ก่อนผสม	% เผื่อ ขณะใช้งาน	รวม ปริมาณ	หน่วย ของวัสดุ	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ราคารวม (บาท)
ไม้กระบาก	1.00			1.00	ลบ.ฟ.	401.87	401.87
ไม้คร่ำ	0.30			0.30	ลบ.ฟ.	401.87	120.56
ตะปู	0.25			0.25	กก.	56.07	14.02
				ราคา / ตร.ม. (บาท)		รวม	536.45
คิดไม้แบบ 20%				ราคา / ตร.ม. (บาท)			107.29

งานทรายรองพื้น

ค่าทรายหยาบที่แหล่ง		406.54 บาท/ลบ.ม.	ก
ค่าขนส่งทรายหยาบถึงหน้างาน	38 กม.	72.66 บาท/ลบ.ม.	ข
...ค่าทรายหยาบขนส่งถึงหน้างาน	(...ก+...ข)	479.20 บาท/ลบ.ม.	

งานคอนกรีตผสมเสร็จ (คอนกรีตโครงสร้าง)

ค่าคอนกรีตผสมเสร็จที่แหล่ง		1,822.43 บาท/ลบ.ม.	ก
ค่าขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จถึงหน้างาน	10 กม.	12.42 บาท/ลบ.ม.	ข
...ค่าคอนกรีตผสมเสร็จขนส่งถึงหน้างาน	(...ก+...ข)	1,834.85 บาท/ลบ.ม.	

การประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านนายง สนสูงเนิน - บ้านนางเกตุมณี คีรี)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านวังวน ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ออกแบบและรายการ

แบบเลขที่ ๒๕๕๙ จำนวน.....แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่..... ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	159,203.82	1.2726	202,602.78	Factor F - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0% -ภาษี 7%
สรุป รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน คิดเป็นเงินงบประมาณ				202,602.78	
				202,000.00	
(ตัวอักษร)		(สองแสนสองพันบาทถ้วน)			

ความยาวถนน 0.084 กม. เฉลี่ยตารางเมตรละ 601.19 บาท

ที่มาของราคา

: ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

: บัญชีค่าแรงสำนักงานงบประมาณ/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง ตุลาคม ๒๕๕๘

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

นางสาวภิญโญ บุญโท
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ..... กรรมการ

นายจะเด็ด ไชยเสน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการ

นายอรรถพร คะลา
นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

นายอรรถพร คะลา
นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ตรวจ

นายจะเด็ด ไชยเสน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

นางสาวภิญโญ บุญโท
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....อนุมัติ

นายสุชาติ ยาวินิชย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล