



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช  
เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

\*\*\*\*\*

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองเก่า (สายสามแยกทางรถไฟ - บ้านนายณัฐพงษ์ สนสูงเนิน) ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ที่ ๓ / ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว และเห็นชอบราคากลาง ในวงเงิน ๓๙๘,๐๐๐ บาท ( สามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน ) ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ และรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙



( นายสุชาติ ยาวิเศษณ์ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช



## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑ บ้านเมืองเก่า (สายสามแยกทางรถไฟ - บ้านนายณัฐพงษ์ สนสูงเนิน) ตำบลโคราช อำเภอโคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช
- ๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดพันบาทถ้วน)
- ๓ ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๕ ลบ.ม. พร้อมวางท่อ คสล. Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน
- ๔ ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙  
เป็นเงิน ๓๙๘,๐๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
- ๕ บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวภิญโญ บุญโท	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายจะเด็ด ไชยเสน	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นายอรรถพร คะลา	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา	กรรมการ

### คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
นางสาวภิญโญ บุญโท  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการ  
นายจะเด็ด ไชยเสน  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ  
นายอรรถพร คะลา  
นายช่างโยธา

การประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สามแยกทางรถไฟ - บ้านนายณัฐพงษ์ สนสูงเนิน)  
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านเมืองเก่า ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ออกแบบและรายการ  
แบบเลขที่ ...../2559 จำนวน.....แผ่น  
ประมาณการเมื่อ วันที่..... 4 มกราคม พ.ศ.2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	312,929.00	1.2726	398,233.44	Factor F - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0% - ภาษี 7%
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			398,233.44	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			398,000.00	
(ตัวอักษร)		(สามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			

ความยาวถนน 0.175 กม. เฉลี่ยตารางเมตรละ 568.57 บาท

ที่มาของราคา

: ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

: บัญชีค่าแรงสำนักงบประมาณ/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2558

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

นายอรรถพร คะลา

นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ตรวจ

นายจะเด็ด ไชยเสน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

นางสาวกัญญา บุญโท

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....อนุมัติ

นายสุชาติ ยาวินิชย์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นางสาวกัญญา บุญโท

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายจะเด็ด ไชยเสน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายอรรถพร คะลา

นายช่างโยธา

## โครงการ


ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้าง รพ.สต.เมืองเก่า - บ้านนางดุ่ม)

## ปริมาณงาน

กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 217.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 868.00 ตร.ม.) ไหล่ทางหินคลุก  
ข้างละ 0.50 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 43.40 ลบ.ม.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)		
1	งานกรูยทางถางป่า		ตร.ม.	-	-	-	
2	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	868.00	ตร.ม.	-	1.60	1,388.80	
3	งานดินตัด		ลบ.ม.	-	-	-	
4	งานดินถม		ลบ.ม.	-	-	-	
5	งานทรายรองพื้น	43.40	ลบ.ม.	476.47	99.00	24,975.40	
6	งานคอนกรีต	130.20	ลบ.ม.	1,857.67	306.00	281,709.83	
7	งานเหล็กเสริม						
	7.1 Dowel Bar (RB 19 mm)	0.44	ตัน	13,920.56	2,900.00	7,325.67	
	7.2 Tie Bar (DB 12 mm)	-	ตัน	15,101.03	2,900.00	-	
	7.3 Wire mesh (20x20x4 mm)	868.00	ตร.ม.	40.38	5.00	39,389.84	
8	แผ่นโฟर्म	3.62	แผ่น	25.00	-	90.42	
9	ยางมะตอย	65.10	ลิตร	20.00	-	1,302.00	
10	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดคยาง	173.60	เมตร	-	20.94	3,635.18	
11	งานไม้แบบ	32.55	ตร.ม.	107.29	133.00	7,821.43	
12	หินคลุกไหล่ทาง	43.40	ลบ.ม.	298.47	-	12,953.38	
13	ลูกรังรองพื้นทาง	-	ลบ.ม.	-	-	-	
14	งานระบายน้ำ						
	14.1 ท่อลอดถนน คสล.						
	- ขนาด dia 0.20x1.00 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	
	- ขนาด dia 0.30x1.00 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	
	- ขนาด dia 0.40x1.00 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	
	- ขนาด dia 0.60x1.00 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	
	- ขนาด dia 0.80x1.00 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	
	- ขนาด dia 1.00x1.00 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	
<b>รวมค่างานต้นทุน</b>						<b>380,591.96 บาท</b>	

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณราคา

( นายอรรถพร คะลา )

ตำแหน่ง

นายช่างโยธา

รายละเอียดการถอดแบบประมาณราคา ใช้ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.5/ว399 และ ส่วนที่สี่ที่ กค 0421.5/41578 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558

งานไม้แบบ

วัสดุ ที่ใช้	ปริมาณ ต่อหน่วย	% เผื่อ ก่อนผสม	% เผื่อ ขณะใช้งาน	รวม ปริมาณ	หน่วย ของวัสดุ	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ราคารวม (บาท)
ไม้กะบาก	1.00			1.00	ลบ.ฟ.	401.87	401.87
ไม้เคร่า	0.30			0.30	ลบ.ฟ.	401.87	120.56
ตะปู	0.25			0.25	กก.	56.07	14.02
				ราคา / ตร.ม. (บาท)	รวม		536.45
คิดไม้แบบ 20%				ราคา / ตร.ม. (บาท)			107.29

งานทรายรองพื้น

ค่าทรายหยาบที่แหล่ง		406.54 บาท/ลบ.ม.	....ก
ค่าขนส่งทรายหยาบถึงหน้างาน	38 กม.	69.93 บาท/ลบ.ม.	....ข
...ค่าทรายหยาบขนส่งถึงหน้างาน	(...ก+...ข)	476.47 บาท/ลบ.ม.	

งานคอนกรีตผสมเสร็จ (คอนกรีตโครงสร้าง)

ค่าคอนกรีตผสมเสร็จที่แหล่ง		1,845.80 บาท/ลบ.ม.	....ก
ค่าขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จถึงหน้างาน	10 กม.	11.87 บาท/ลบ.ม.	....ข
...ค่าคอนกรีตผสมเสร็จขนส่งถึงหน้างาน	(...ก+...ข)	1,857.67 บาท/ลบ.ม.	

งานคอนกรีตผสมเสร็จ (คอนกรีตหยาบ)

ค่าคอนกรีตผสมเสร็จที่แหล่ง		1,752.34 บาท/ลบ.ม.	....ก
ค่าขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จถึงหน้างาน	10 กม.	11.87 บาท/ลบ.ม.	....ข
...ค่าคอนกรีตผสมเสร็จขนส่งถึงหน้างาน	(...ก+...ข)	1,764.21 บาท/ลบ.ม.	

งานหินคลุก

ค่าวัสดุที่แหล่ง		ตัน.ละ	121.5 บาท	
แปลงหน่วยจาก ตัน เป็น ลบ.ม.	121.5	x	1.65	200.475
( 1 ลบ.ม. ประมาณเท่ากับ 1.65 ตัน)			ลบ.ม.ละ	200.475 บาท
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานชุด-ขน			ลบ.ม.ละ	- บาท
ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน	75 กม.			97.99 บาท
....รวมค่าวัสดุที่หน้างาน (ก+ข+ค)				298.47 บาท
อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดทับ	.....งX 1			298.47 บาท
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานบดทับ				- บาท
....รวมค่างานต้นทุน (..จ+..ฉ)		ลบ.ม.ละ		298.47 บาท