



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านกกกอก ถึงทางเชื่อมสี่แยกทางรถไฟ หมู่ ๗ บ้านกกกอก

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช จะดำเนินการจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านกกกอก ถึงทางเชื่อมสี่แยกทางรถไฟ หมู่ ๗ บ้านกกกอก ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา วงเงินงบประมาณ ๑๖๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ที่ ๕๐ / ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว และเห็นชอบราคากลาง ในวงเงิน ๑๖๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงขอประกาศเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการดังกล่าว ตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ของกองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เดือนกันยายน ๒๕๖๑

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุชาติ ยาวิชิษฐ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านกกกอก ถึงทางเชื่อมสี่แยกทางรถไฟ หมู่ ๗ บ้านกกกอก ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) - ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๔๘.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๘๘.๐๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้ง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๕๐ ม. ยาว ๔๘.๐๐ ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการอย่างละ ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.กำหนด ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน
๕. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖๗ เป็นเงิน ๑๖๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงาน ก่อสร้างทาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางภิญญา ศิลปะ	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายจะเด็ด ไชยเสน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗.๓ นายสักติยา เวียงจะบก	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ/เลขาฯ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นางภิญญา ศิลปะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายจะเด็ด ไชยเสน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขาฯ

นายสักติยา เวียงจะบก
นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง


โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านกกกอก ถึงทางเชื่อมสี่แยกทางรถไฟ ม.7 บ้านกกกอก
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 48.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 288.00 ตรม.
 พร้อมไหล่ทางหินคลุก ทั้ง 2 ข้างๆละ 0.50 ม. หน้า 0.15 ม. ยาว 48.00 ม.
 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการอย่างละ 1 ป้าย ตามแบบ อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกกกอก หมู่ที่ 7 ต.โคราข อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
 ประมาณการ วันที่ 18 มีนาคม 2567

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	120,234.84	1.3642	164,024.36	Factor F
2	ค่างานต้นทุนอาคาร		1.3091		- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ป้ายโครงการ 1 ป้าย			-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
4	งานอื่นๆ				- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				164,024.36	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			164,000.00	
(หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)					


รวมพื้นที่ถนน 288 ตรม. รางคสล./ม. ม.
 เฉลี่ย/ม. 569 บาท เฉลี่ย/ม. บ.


เรียน เพื่อโปรดพิจารณา
 เห็นชอบให้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง


(ลงชื่อ)..........ประมาณการ
 (นายศักดิ์ยา เวิงจะบก)
 นายช่างโยธา


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|--|----------------|
| 1.นางภิญโญ ศิลปะ ปลัด อบต.โคราข | ประธานกรรมการฯ |
| 2.นายจะเด็ด ไชยเสน ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| 3.นายศักดิ์ยา เวิงจะบก นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ/เลขาฯ |





เห็นชอบ
 (ลงชื่อ).....
 (นางภิญโญ ศิลปะ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคราข

อนุมัติ
 (ลงชื่อ).....
 (นายสุชาติ ยาวิชิต)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคราข

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านกกกอก ถึงทางเชื่อมสี่แยกทางรถไฟ ม.7 บ้านกกกอก

ปร.4

ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 48.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 288.00 ตรม.

พร้อมไหล่ทางหินคลุก ทั้ง 2 ข้างละ 0.50 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 48.00 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการอย่างละ 1 ป้าย ตามแบบ อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกกกอก หมู่ที่ 7 ต.โครราช อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

ประมาณการ	วันที่ 18 มีนาคม 2567	กว้าง	ม.	ยาว	ม.	หนา	ม.
	ถนน คสล.	กว้าง	6.00	ยาว	48	หนา	0.15

ราคาน้ำมันดีเซล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567 ราคา 30.21 บาท/ลิตร (ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 30.00 - 30.99 บาท)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุก่อสร้าง		ค่าแรง		จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง		
	ก.งานทาง								
1	งานดินคันทาง								
	- งานกรุยทางถางป่า(กลาง)	288.00	ตร.ม.		-	3.67	1,056.96	1,056.96	
	- งานปรับเกลี่ยแต่งชั้นรูปคันทาง		ลบ.ม		-		-	-	
	- งาน Benching		ลบ.ม		-		-	-	
2	งานดินตัด				-			-	
	- งานดินตัด		ลบ.ม		-			-	
	- งานตัดหินแข็ง		ลบ.ม		-			-	
3	งานดินถม				-			-	
	- งานทรายรองพื้น (ขนส่ง 20 กม.)	14.40	ลบ.ม	519.42	7,479.65	30.47	438.77	7,918.42	
	- งานดินถม (จากงานดินตัด)		ลบ.ม		-		-	-	
	- งานดินถม (จากการขนส่ง)		ลบ.ม		-		-	-	
4	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.							-	
	ท่อ คสล.Ø 0.30 ม.		ท่อน					-	
	ท่อ คสล.Ø 0.40 ม.		ท่อน					-	
5	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร							-	
	- งานชุดรื้อผิวถนน คสล.เดิม		ตร.ม.					-	
	รวม							8,975.38	

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านกกอก ถึงทางเชื่อมสี่แยกทางรถไฟ ม.7 บ้านกกอก

ปร.4

ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 48.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 288.00 ตรม.

พร้อมไหล่ทางหินคลุก ทั้ง 2 ข้างละ 0.50 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 48.00 ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการอย่างละ 1 ป้าย ตามแบบ อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกกอก หมู่ที่ 7 ต.โคราช อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

ประมาณการ วันที่ 18 มีนาคม 2567


กว้าง ม. ยาว ม. หนา ม.

ถนน คสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 48 ม. หนา 0.15 ม.

ราคาน้ำมันดีเซล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567 ราคา 30.21 บาท/ลิตร (ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 30.00 - 30.99 บาท)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	วัสดุก่อสร้าง		ค่าแรง		จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง		
	ยอดยกมา							8,975.38	
	- งาน Pavement In-Place Recycling		ตร.ม.						
	- งานเสาเข็มไม้ dia"3.5"x6 m		ท่อน						
	- งานไหล่ทางลูกรัง หนา 0.15 ม.	-	ลบ.ม						
	- งานไหล่ทาง 2ข้าง (หินคลุก) หนา 0.15 ม.(คิด 59 กม.)	7.20	ลบ.ม	527.00	3,794.40	32.66	235.12	4,029.52	
	- งาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก	43.20	ลบ.ม	1,954.15	84,419.28	-	-	84,419.28	
	-ค่าแรงปูถนน คสล.	288.00	ตร.ม.		-	12.12	3,490.56	3,490.56	
	-เหล็ก wire mesh Ø 4 mm. @ 0.20 m.#	288.00	ตร.ม.	33.00	9,504.00	5.00	1,440.00	10,944.00	
	-DB 12 mm.จำนวน 5 ส. (นน.8.88 ส./กก)	44.40	กก.	21.05	934.62	-	-	934.62	
	-RB 15 mm. จำนวน 7 ส. (นน.13.88 ส./กก)	97.16	กก.	22.84	2,219.13	-	-	2,219.13	
	-ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	96.00	ม.	5.34	512.64	15.26	1,464.96	1,977.60	
	-ยางหยอดรอยต่อคอนกรีต	0.05	ตัน	22,667	1,133.35	-	-	1,133.35	
	-ค่าแรงหยอดรอยต่อคอนกรีต	108.00	ม.		-	14.55	1,571.40	1,571.40	
	โฟม หนา 15 มม.	10.00	แผ่น	54.00	540.00			540.00	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างถนน คสล. (บาท)							120,234.84	

หมายเหตุ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด นครราชสีมา เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2567

ประมาณราคา..... นายช่างโยธา
(นายศักดิ์ยา เวียงจะบก)